

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q

LOCAL: RUA ARTHUR GORGULINO DE SOUZA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO LOURENÇO/MG

MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO **DATA** 09/06/2026

RUA	DIMENSÕES DA SEÇÃO		DESCONTO DE SARJETA	SARJETA	ÁREA DE RECAPEAMENTO	RECAPEAMENTO EM CBUQ					TONELADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO
	LARGURA TOTAL DA VIA	COMPRIMENTO TOTAL DA VIA				ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO	TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO	ESPESSURA DA CAPA	CBUQ	TRANSPORTE DO CBUQ	
	(m)	(m)				(m²)	(T*km)	(m)	(m³)	(m³xkm)	
RUA DOUTOR RIBEIRO DA LUZ - TRECHO 1	9,00	372,60	0,40	663,70	3.087,92	6.175,84	1.188,85	0,05	154,40	16.366,40	3,09
TOTAL				663,70	3.087,92	6.175,84	1.188,85		154,40	16.366,40	3,09

LARGURA DA SARJETA	M	0,40
EMULSÃO ASFÁLTICA	T	

CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO(RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra	Km	385,0
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO	T/m²	0,0005
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra	Km	106,0

WALTER JOSÉ LESSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

THIAGO MACEDO PIRES - CREA MG 215.747/D
DIRETOR DE ENGENHARIA